

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH w ŻYWCU		
1	Element	SALA GIMNASTYCZNA "LUSTRZANKA" - malowanie.		
1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	95,54
2	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
	Wyliczenie ilości robót:			
		95,54+211,71	307,250	
		RAZEM:	307,250	307,25
3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt		
	Wyliczenie ilości robót:			
		15,87*6,02	95,537	
		RAZEM:	95,537	95,54
4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sala	15,87*5,38	85,381	
		15,87*4,90	77,763	
		(5,38+4,90)/2*6,02*2	61,886	
	drzwi	-1,60*2,14	-3,424	
	przejście	-1,48*2,04	-3,019	
	drzwi	-1,00*2,10	-2,100	
		(1,00+2,10*2)*0,32	1,664	
	drzwi	-1,47*2,06	-3,028	
		(1,47+2,06*2)*0,24	1,342	
	luxfery	-1,40*2,00	-2,800	
		(1,40+2,00*2)*0,08	0,432	
		-0,80*1,80	-1,440	
		(0,80+1,80*2)*0,10	0,440	
		-2,37*2,04*2	-9,670	
		(2,37+2,04*2)*0,15*2	1,935	
	okno	-2,14*2,54	-5,436	
		(2,14+2,54*2)*0,16	1,155	
		-(1,08*3,28+0,89*2,50)	-5,767	
		(1,97+3,28*2)*0,16	1,365	
	lustra	-6,02*2,54	-15,291	
	przejście do sali	2,20*4,33*2	19,052	
		1,57*4,33*2	13,596	
		1,57*0,28	0,440	
		1,57*2,20	3,454	
		-1,45*2,04	-2,958	
		-1,57*2,08	-3,266	
		RAZEM:	211,706	211,71
5	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		95,54+211,71	307,250	
		RAZEM:	307,250	307,25
6	KNRW 202/1610/1	Rusztowania ramowe warszawskie, 1-kolumnowe, wysokość do 4·m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		15,87*6,02/2,72*0,2	7,025	
		RAZEM:	7,025	7

DYREKTOR

mgr Adam Zoń

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH w ŻYWCU		
1	Element	SALA 11 i 12 - wymiana posadzki.		
1	KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,41*4,38		36,836
		8,46*4,21		35,617
		RAZEM:	72,453	m2 72,45
2	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2	72,45
3	KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm	m2	72,45
4	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	72,45
5	KNR 12/1118/3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej	m2	72,45
6	KNR 12/1120/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,38*2+8,41*2-1,00-1,53		23,050
		4,21*2+8,46*2-1,53		23,810
		RAZEM:	46,860	m 46,86
7	KNR 12/1120/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, metoda kombinowana	m	46,86

DYREKTOR

mgr Adam Zon