

ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH
34-300 ŻYWIEC ul. Mickiewicza 6
tel./fax 33-861-21-96

Przedmiar robót

Budowa: **Żywiec ul. Mickiewicza 6**

Obiekt lub rodzaj robót: **Wymiana podłóg**

Lokalizacja: **Salę lekcyjne 29, 30, 33**

Inwestor: **Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych 34-300 Żywiec ul. Mickiewicza 6**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Sala 29, 30, 33 - wymiana podłóg.		
1	KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokółów		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sala 29	7,35*6,77		49,760
	sala 30	8,20*6,77		55,514
	sala 33	9,00*6,90		62,100
		RAZEM:		167,374
			m2	167,37
2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż przewodów ułożonych pod drewnianymi listwami w sali 30 i montaż w korytkach na nowych cokolikach	mb	25,00
3		Opłata za podstawienie kontenera	szt	1,00
4		Opłata za utylizację parkietu	t	3,10
5	KNR 23/2611/1	Przygotowanie starego podłoża, oczyszczenie mechaniczne	m2	167,37
6	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	167,37
7	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sala 29	7,35*6,77		49,760
	sala 30	8,20*6,77		55,514
	sala 33	9,00*6,90		62,100
		RAZEM:		167,374
			m2	167,37
8	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda kombinowana	m2	167,37
9	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	89,98
10	KNR 12/1120/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, przygotowanie podłoża		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sala 29	7,35*2+6,77*2		28,240
	sala 30	8,20*2+6,77*2		29,940
	sala 33	9,00*2+6,90*2		31,800
		RAZEM:		89,980
			m	89,98
11	KNR 12/1120/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, metoda kombinowana	m	89,88

DYREKTOR

mgr A. ...